

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KONSTRUKCJE WSPORCZE			
d.1	wycena indywidualna	Montaż wysięgnika uziemionego. Skrajnia pionowa 6,5 m, rozpiętość 8,0 m	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 5-10	Montaż masztów 3,5 m	szt.		
d.1	1101-01		szt.	1,000	
	1				
				RAZEM	1,000
2		KANALIZACJA KABLOWA i KABLE			
3	KNR 5-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych	stud.		
d.2	0401-02		stud.	5,000	
	5				
				RAZEM	5,000
4	KNR 5-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych	stud.		
d.2	0401-02		stud.	2,000	
	2				
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 5-10	Ręczne kopanie rowów dla kabli	m ³		
d.2	0316-02		m ³	28,000	
	28				
				RAZEM	28,000
6	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.2	0706-01		m	99,000	
	99				
				RAZEM	99,000
7	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
d.2	0303-02		m	89,000	
	89				
				RAZEM	89,000
8	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.2	0303-02		m	5,000	
	5				
				RAZEM	5,000
9	KNR-W 5-10	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli	m ³		
d.2	0314-02		m ³	28,000	
	28				
				RAZEM	28,000
10	KNNR 5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni	m		
d.2	0723-02 z. sz.2.14. 9902-03		m	22,000	
	22				
				RAZEM	22,000
11	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych YKY 5x1,5	m		
d.2	0114-01		m	38,000	
	38				
				RAZEM	38,000
12	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych YKSY 7x2,5	m		
d.2	0114-01		m	69,000	
	69				
				RAZEM	69,000
13	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych YKSY 10x1,5	m		
d.2	0114-01		m	32,000	
	32				
				RAZEM	32,000
14	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych YKY 3x4 - WLZ	m		
d.2	0114-01		m	2,000	
	2				
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 5-10	Układanie kabli jednożyłowych LgY 16mm ²	m		
d.2	0113-01		m	20,000	
	20				
				RAZEM	20,000
16	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych XzTKMXpw 2x2x0,8	m		
d.2	0114-01		m	175,000	
	175				
				RAZEM	175,000
17	d.2	W wykonanie pętli indukcyjnych - LgYd 2,5 mm ²	szt.		
	wycena indywidualna		szt.	5,000	
	5				
				RAZEM	5,000
3		ELEMENTY SYGNALIZACJI			
18	KNR-W 5-10	Montaż latarni sygnałowych ulicznych na maszcie S-5	szt.		
d.3	1104-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 5-10 d.3 1104-01	Montaż latarni sygnałów ulicznych na maszcie S-1/300	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 5-10 d.3 1105-02	Montaż latarni sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na wysięgnikach S-1/300	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	d.3 wycena indywidualna	Montaż przycisków dla pieszych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	d.3 wycena indywidualna	Montaż sygnalizatorów akustycznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 5-10 d.3 1106-02	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej, podłączenie, pomiary elektryczne, uruchomienie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		POZOSTAŁE			
24	d.4 wycena indywidualna	Geodezja powykonawcza	u.		
		1	u.	1,000	
				RAZEM	1,000