

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KONSTRUKCJE WSPORCZE			
d.1	wycena indywidualna	Montaż wysięgnika uziemionego. Skrajnia pionowa 6,5 m, rozpiętość 3,0 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Montaż wysięgnika uziemionego. Skrajnia pionowa 6,5 m, rozpiętość 4,0 m	szt.		
d.1	wycena indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 5-10	Montaż masztów 3,2 m	szt.		
d.1	1101-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		KANALIZACJA KABLOWA I KABLE			
d.2	KNR 5-01 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych 6	stud. stud.	6,000	
				RAZEM	6,000
d.2	KNR 5-01 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych 6	stud. stud.	6,000	
				RAZEM	6,000
d.2	KNR-W 5-10 0316-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli 68	m ³ m ³	68,000	
				RAZEM	68,000
d.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 243	m m	243,000	
				RAZEM	243,000
d.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych o średnicy do 75 mm w wykopie 185	m m	185,000	
				RAZEM	185,000
d.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie 114	m m	114,000	
				RAZEM	114,000
d.2	KNR-W 5-10 0314-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli 68	m ³ m ³	68,000	
				RAZEM	68,000
d.2	KNNR 5 0723-02 z. sz.2.14. 9902-03	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni 59	m m	59,000	
				RAZEM	59,000
d.2	KNR-W 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych YKY 5x1,5 317	m m	317,000	
				RAZEM	317,000
d.2	KNR-W 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych YKSY 7x2,5 62	m m	62,000	
				RAZEM	62,000
d.2	KNR-W 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych YKSY 7x4 115	m m	115,000	
				RAZEM	115,000
d.2	KNR-W 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych YKSY 10x1,5 309	m m	309,000	
				RAZEM	309,000
d.2	KNR-W 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych YKY 3x6 - WLZ 55	m m	55,000	
				RAZEM	55,000
d.2	KNR-W 5-10 0113-01	Układanie kabli jednożyłowych LgY 16mm ² 239	m m	239,000	
				RAZEM	239,000
d.2	KNR-W 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych XzTKMXpw 2x2x0,8 349	m m	349,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 5-10 d.2 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych XzTKMXpw 5x2x0,8 174	m m	RAZEM 174,000	349,000 174,000
20	wycena indywidualna	Wykonanie pętli indukcyjnych - LgYd 2,5 mm2 6	szt. szt.	6,000	6,000
3		ELEMENTY SYGNALIZACJI		RAZEM	6,000
21	KNR-W 5-10 d.3 1104-01	Montaż latarni sygnałów ulicznych na maszcie S-5 8	szt. szt.	8,000	8,000
22	KNR-W 5-10 d.3 1104-01	Montaż latarni sygnałów ulicznych na maszcie S-1/300 4	szt. szt.	4,000	4,000
23	KNR 5-10 d.3 1105-02	Montaż latarni sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na wysięgnikach S-1/300 4	szt. szt.	4,000	4,000
24	wycena indywidualna	Montaż przycisków dla pieszych 8	szt. szt.	8,000	8,000
25	wycena indywidualna	Montaż sygnalizatorów akustycznych 8	szt. szt.	8,000	8,000
26	wycena indywidualna	Montaż kamer wideodetekcji 4	szt. szt.	4,000	4,000
27	KNR-W 5-10 d.3 1106-02	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej, podłączenie, pomiary elektryczne, uruchomienie 1	szt. szt.	1,000	1,000
4		POZOSTAŁE		RAZEM	1,000
28	wycena indywidualna	Geodezja powykonawcza 1	u. u.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000