

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszkowska w Odolanowie na odc. dl. ok. 325 m
OD km 0+052,50 DO km 0+378,00**

KOD CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOD CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

L. p.	Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ I: JEZDNIĄ Z ODWODNIENIEM						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1 R I	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3255		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI					
2 d.2 R I	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku (kostka do ponownego wbudowania)	m ²	27,60		
3 d.2 R I	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie betonowej o grub. 10 cm wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku (kostka do ponownego wbudowania)	m ²	9,10		
4 d.2 R I	wycena własna	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku (krawężnik do ponownego wbudowania)	m	19,00		
5 d.2 R I	wycena własna	Cięcie nawierzchni bitumicznej o grub. 8-10 cm	m	199,90		
6 d.2 R I	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. 8-10 cm wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m ²	69,30		
7 d.2 R I	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy brukowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m ²	69,30		
8 d.2 R I	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 4 km samochodami samowładowymi oraz wraz z kosztem składowania na składowisku	m ³	61,00		
9 d.2 R I	wycena własna	Rozebranie istniejących przykanalików Ø160 wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m	39,60		
10 d.2 R I	wycena własna	Rozebranie istniejących studzienek ściekowych ulicznych betonowych śr. 500 mm z osadnikiem z żeliwnym wpustem deszczowym wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	szt.	12,00		
11 d.2 R I	wycena własna	Rozebranie istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych Ø400 wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m	35,00		
12 d.2 R I	wycena własna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki	m ³	60,90		
13 d.2 R I	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	60,90		
14 d.2 R I	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	60,90		
15 d.2 R I	D-04.04.02	Odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego 0/31,5 o grub. 20 cm	m ²	67,80		
16 d.2 R I	D-05.03.05b	Odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grub. 5 cm	m ²	67,80		
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszowska w Odolanowie na odc. dl. ok. 325 m
OD km 0+052,50 DO km 0+378,00**

KOD CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOD CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

L. p.	Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
17 d.3 R I	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grub. średnio 4 cm na 75% powierzchni istniejącej nawierzchni wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m ²	1905,80		
18 d.3 R I	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową	m ²	2541,00		
19 d.3 R I	D-05.03.05b	Wyrównanie profilu z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 śr. 75 kg/m ² na 50% powierzchni istniejącej nawierzchni	m ²	1270,50		
20 d.3 R I	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową	m ²	2541,00		
21 d.3 R I	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca na parametrach warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grub. 4 cm	m ²	2541,00		
RAZEM NAWIERZCHNIA JEZDNI						
4		ODWODNIENIE				
22 d.4 R I	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 4 km samochodami samowładoczymi oraz wraz z kosztem składowania na składowisku	m ³	52,70		
23 d.4 R I	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm	m ²	114,30		
24 d.4 R I	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 8	m	101,30		
25 d.4 R I	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8	m	11,90		
26 d.4 R I	D-03.02.01	Kanał z rur typu WIPROS z betonu C35/45 o śred. 400 mm, klasa obciążenia II (B)	m	35,00		
27 d.4 R I	wycena własna	Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm - włączenie przykanalików do studni	szt.	10,00		
28 d.4 R I	wycena własna	Wkładka in-situ o śr. zewn. 200 mm - włączenie przykanalików do studni	szt.	1,00		
29 d.4 R I	wycena własna	Włączenie przykanalików o śr. zewn. 160 mm i śr. zewn. 200 mm do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø400	szt.	7,00		
30 d.4 R I	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr. 500 mm z osadnikiem z żeliwnym wpustem deszczowym D 400 na kołnierzu pełnym	szt.	15,00		
31 d.4 R I	wycena własna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki	m ³	50,60		
32 d.4 R I	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	50,60		
33 d.4 R I	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	50,60		
RAZEM ODWODNIENIE						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszkowska w Odolanowie na odc. dl. ok. 325 m
OD km 0+052,50 DO km 0+378,00**

KOD CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOD CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

L. p.	Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
5		POZOSTAŁE ROBOTY				
34 d.5 R I	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	1,13		
RAZEM POZOSTAŁE ROBOTY						
RAZEM ROZDZIAŁ I						
ROZDZIAŁ II: CHODNIK STRONA WSCHODNIA						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1 R II	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3175		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2 R II	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m ²	535,60		
3 d.2 R II	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie betonowej o grub. 10 cm wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m ²	158,20		
4 d.2 R II	wycena własna	Rozbiórka obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m	218,40		
5 d.2 R II	wycena własna	Rozbiórka oporników 12x25 cm na ławie betonowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m	16,00		
6 d.2 R II	wycena własna	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m	345,40		
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
7 d.3 R II	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 4 km samochodami samowładoczymi wraz z kosztem składowania na składowisku	m ³	120,30		
8 d.3 R II	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	554,40		
9 d.3 R II	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	10,12		
10 d.3 R II	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	240,90		
11 d.3 R II	D-08.01.01	Ława pod krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm z oporem z betonu C12/15	m ³	14,20		
12 d.3 R II	D-08.01.01	Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	345,40		
13 d.3 R II	D-04.02.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o R _m =2,5 MPa o grub. 10 cm	m ²	554,40		
14 d.3 R II	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	554,40		
15 d.3 R II	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	554,40		
16 d.3 R II	D-05.03.23a	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	66,60		
RAZEM NAWIERZCHNIA CHODNIKA						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszkowska w Odolanowie na odc. dl. ok. 325 m
OD km 0+052,50 DO km 0+378,00**

KOD CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOD CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

L. p.	Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
4		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW NA POSESJE				
17 d.4 R II	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 4 km samochodami samowładowczymi wraz z kosztem składowania na składowisku	m ³	38,10		
18 d.4 R II	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	188,00		
19 d.4 R II	D-08.01.01	Ława betonowa pod oporniki z oporem z betonu C12/15	m ³	1,20		
20 d.4 R II	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm	m	25,20		
21 d.4 R II	D-04.02.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o R _m =2,5 MPa o grub. 10 cm	m ²	188,00		
22 d.4 R II	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	188,00		
23 d.4 R II	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	188,00		
RAZEM NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW NA POSESJE						
5		POZOSTAŁE ROBOTY				
24 d.5 R II	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4,00		
25 d.5 R II	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ²	szt.	4,00		
26 d.5 R II	D-07.02.01	Przestawienie znaku pionowego	szt.	1,00		
27 d.5 R II	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	24,00		
28 d.5 R II	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	4,50		
29 d.5 R II	wycena własna	Porządkowanie terenu po zakończeniu robót (usunięcie rumoszu, nadmiaru materiału i innych zanieczyszczeń)	m ²	385,93		
30 d.5 R II	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6,00		
31 d.5 R II	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej	szt.	3,00		
32 d.5 R II	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej wraz z wymianą pokrywy na nową	szt.	2,00		
33 d.5 R II	wycena własna	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną typu A160 (wykonanie wykopu, zakup rur i ich montaż, zasypanie wykopu gruntem zagęszczalnym wraz z jego zagęszczeniem, taśma ostrzegawcza)	m	221,00		
RAZEM POZOSTAŁE ROBOTY						
RAZEM ROZDZIAŁ II						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszkowska w Odolanowie na odc. dl. ok. 325 m
OD km 0+052,50 DO km 0+378,00**

KOD CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOD CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

L. p.	Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ III: CHODNIK STRONA ZACHODNIA						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1 R III	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3223		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2 R III	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m ²	565,60		
3 d.2 R III	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie betonowej o grub. 10 cm wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m ²	118,30		
4 d.2 R III	wycena własna	Rozbiórka obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m	153,00		
5 d.2 R III	wycena własna	Rozbiórka oporników 12x25 cm na ławie betonowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m	4,00		
6 d.2 R III	wycena własna	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku	m	356,10		
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
7 d.3 R III	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 4 km samochodami samowładoczymi oraz wraz z kosztem składowania na składowisku	m ³	122,60		
8 d.3 R III	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	565,30		
9 d.3 R III	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	5,30		
10 d.3 R III	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	140,00		
11 d.3 R III	D-08.01.01	Ława pod krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm z oporem z betonu C12/15	m ³	14,60		
12 d.3 R III	D-08.01.01	Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	356,10		
13 d.3 R III	D-04.02.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o R _m =2,5 MPa o grub. 10 cm	m ²	565,30		
14 d.3 R III	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	565,30		
15 d.3 R III	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	565,30		
16 d.3 R III	D-05.03.23a	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	53,40		
RAZEM NAWIERZCHNIA CHODNIKA						
4		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW NA POSESJE				
17 d.4 R III	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 4 km samochodami samowładoczymi oraz wraz z kosztem składowania na składowisku	m ³	25,30		

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszowska w Odolanowie na odc. dl. ok. 325 m
OD km 0+052,50 DO km 0+378,00**

KOD CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOD CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

L. p.	Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
18 d.4 R III	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	135,50		
19 d.4 R III	D-08.01.01	Ława betonowa pod oporniki z oporem z betonu C12/15	m ³	1,20		
20 d.4 R III	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm	m	25,50		
21 d.4 R III	D-04.02.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o R _m =2,5 MPa o grub. 10 cm	m ²	135,50		
22 d.4 R III	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	135,50		
23 d.4 R III	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	135,50		
RAZEM NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW NA POSESJE						
5	ODWODNIENIE					
24 d.5 R III	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 4 km samochodami samowładowymi oraz wraz z kosztem składowania na składowisku	m ³	1,20		
25 d.5 R III	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm	m ²	0,70		
26 d.5 R III	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 8	m	1,00		
27 d.5 R III	wycena własna	Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm - włączenie przykanalików do studni	szt.	1,00		
28 d.5 R III	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr. 500 mm z osadnikiem z żeliwnym wpustem deszczowym D 400 na kołnierzu pełnym z ażurową płytą metalową	szt.	1,00		
29 d.5 R III	wycena własna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki	m ³	1,00		
30 d.5 R III	D-03.02.01	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III	m ³	1,00		
31 d.5 R III	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	1,00		
RAZEM ODWODNIENIE						
6	POZOSTAŁE ROBOTY					
32 d.6 R III	wycena własna	Porządkowanie terenu po zakończeniu robót (usunięcie rumoszu, nadmiaru materiału i innych zanieczyszczeń)	m ²	207,51		
33 d.6 R III	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	11,00		
34 d.6 R III	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej	szt.	3,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszkowska w Odolanowie na odc. dl. ok. 325 m
OD km 0+052,50 DO km 0+378,00**

KOD CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOD CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

L. p.	Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
35 d.6 R III	wycena własna	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną typu A160 (wykonanie wykopu, zakup rur i ich montaż, zasypanie wykopu gruntem zagęszczalnym wraz z jego zagęszczeniem, taśma ostrzegawcza)	m	134,30		
RAZEM POZOSTAŁE ROBOTY						
RAZEM ROZDZIAŁ III						
ROZDZIAŁ IV: JEZDNI WARSTWA ŚCIERALNA						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1 R IV	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3255		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2 d.2 R IV	D-05.03.11	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (warstwy wiążącej na parametrach warstwy ścieralnej) na grub. średnio 4 cm na szerokości 25 cm wraz z wywozem materiału na odl. do 4 km oraz wraz z kosztem składowania gruzu na składowisku (pod ściek przykrawężnikowy)	m ²	172,40		
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3 d.3 R IV	D-08.01.01	Ława betonowa pod ściek przykrawężnikowy z betonu C12/15 o grub. do 10 cm	m ³	13,80		
4 d.3 R IV	D-05.03.23a	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej koloru szarego o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm	m	689,50		
5 d.3 R IV	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybko rozpadową	m ²	2403,10		
6 d.3 R IV	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grub. 5 cm	m ²	2403,10		
7 d.3 R IV	D-05.03.23a	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	26,60		
RAZEM NAWIERZCHNIA JEZDNI						
4	POZOSTAŁE ROBOTY					
8 d.4 R IV	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	24,00		
9 d.4 R IV	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	5,63		
10 d.4 R IV	wycena własna	Porządkowanie terenu po zakończeniu robót na szerokości śr. 1,50 m (usunięcie rumoszu, nadmiaru materiału i innych zanieczyszczeń)	m ²	959,70		
11 d.4 R IV	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	26,00		
12 d.4 R IV	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej	szt.	1,00		
13 d.4 R IV	wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót (dla robót z rozdziału I, II, III i IV)	szt.	1,00		
14 d.4 R IV	wycena własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl.	1,00		
RAZEM POZOSTAŁE ROBOTY						
RAZEM ROZDZIAŁ IV						
RAZEM ROZDZIAŁ I+II+III+IV						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: