

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	962,000		
Razem dział: Roboty ziemne						
<b>2</b>		<b>Podbudowa jezdni bitumicznej</b>				
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	865,820		
3 d.2	KNNR 6 0111-01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	865,820		
4 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	830,820		
5 d.2	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm, zakładka na poszerzeniu 0,3m	m <sup>2</sup>	288,600		
6 d.2	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m?	m <sup>2</sup>	972,260		
7 d.2	KNNR 6 0308-02	Podbudowa zasadnicza z AC 11W 50/70 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	972,260		
Razem dział: Podbudowa jezdni bitumicznej						
<b>3</b>		<b>Jezdnia bitumiczna</b>				
8 d.3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	358,333		
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 0,5 kg/m?	m <sup>2</sup>	5 326,000		
10 d.3	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z AC 11W o grubości zmiennej	t	384,865		
11 d.3	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m <sup>2</sup>	5 384,000		
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	5 384,000		
Razem dział: Jezdnia bitumiczna						
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>				
13 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	852,800		
14 d.4	KNNR 6 0113-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	852,800		
Razem dział: Pobocza						
<b>5</b>		<b>Rowy przydrożne</b>				
15 d.5	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,010		
16 d.5	KNNR-W 10 2301-04	Wykop (odtworzenie) rowu przydrożnego, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę - głębokość rowu 0,8m, skarpy 1:1,5, szerokość dna 0,4m	m <sup>3</sup>	32,000		
17 d.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp i dna rowów z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	100,000		
Razem dział: Rowy przydrożne						
<b>6</b>		<b>Regulacja urządzeń</b>				
18 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
19 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	1,000		
20 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,000		
Razem dział: Regulacja urządzeń						
<b>7</b>		<b>Inwentaryzacja powykonawcza całości robót</b>				
21 d.7		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	962,000		
Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza całości robót						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: