

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	962,000		
2 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	383,580		
Razem dział: Roboty ziemne						
2		Podbudowa jezdni bitumicznej				
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	865,820		
4 d.2	KNNR 6 0111-01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm	m ²	865,820		
5 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm	m ²	830,820		
6 d.2	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm, zakładka na poszerzeniu 0,3m	m ²	288,600		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m?	m ²	972,260		
8 d.2	KNNR 6 0308-02	Podbudowa zasadnicza z AC 11W 50/70 gr. 5cm	m ²	972,260		
Razem dział: Podbudowa jezdni bitumicznej						
3		Jezdnie bitumiczna				
9 d.3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	358,333		
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 0,5 kg/m?	m ²	5 326,000		
11 d.3	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z AC 11W o grubości zmiennej	t	384,865		
12 d.3	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m ²	5 384,000		
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Warstwa ściernalna z AC 8S 50/70 gr. 5cm	m ²	5 384,000		
Razem dział: Jezdnia bitumiczna						
4		Pobocza				
14 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	852,800		
15 d.4	KNNR 6 0113-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 15 cm	m ²	852,800		
Razem dział: Pobocza						
5		Rowy przydrożne				
16 d.5	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,010		
17 d.5	KNNR-W 10 2301-04	Wykop (odtworzenie) rowu przydrożnego, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę - głębokość rowu 0,8m, skarpy 1:1,5, szerokość dna 0,4m	m ³	32,000		
18 d.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp i dna rowów z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m ²	100,000		
Razem dział: Rowy przydrożne						
6		Regulacja urządzeń				
19 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
20 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	1,000		
21 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,000		
Razem dział: Regulacja urządzeń						
7		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				
22 d.7		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	962,000		
Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza całości robót						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: