

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45220000-5	WYMAGANIA OGÓLNE				
d.1	D-M.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.48		
d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.48		
2	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
d.2	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni z betonu asfaltowego na gł. 8 cm	m	501.00		
d.2	D-05.03.11	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 8cm - pod ściek	m ²	122.13		
d.2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości śr. 22 cm - pod ściek	m ²	122.13		
d.2	D-05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni z betonu asfaltowego - głębokość frezowania 2-6 cm	m ²	2480.40		
d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach do posesji posiadających naw. ulepszo- ną.	m ²	45.00		
d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	38.00		
d.2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	2.40		
d.2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	72.70		
d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji na składowisko wraz z kosztami składowania	m ³	168.21		
3	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE				
d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odkład wraz z kosztami składowania - zebranie w-wy humusu	m ³	243.71		
d.3	D-02.03.01	Zasypanie rowu piaskiem z zagęszczeniem warstwami	m ³	371.28		
d.3	D-02.03.01	Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopów	m ³	371.28		
4	45231300-8	ODWODNIENIE				
d.4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm - pod przykanaliki	m ²	85.35		
d.4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości śr. 22 cm - pod przykanaliki	m ²	68.28		
d.4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania - pod przykanaliki	m	22.00		
d.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania - pod przykanaliki	m ²	44.00		
d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe D400 z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	11.00		
d.4	D-03.02.01	DN 160 klasy N - kanały z rur gładkościennych PVC-U ze ścianką litą wg PN-EN 1401-1:2009	m	85.35		
d.4	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - odtworzenie przekopów pod przykanaliki	m ²	68.28		
d.4	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w-wa AC 11 W gr. 3 cm	m ²	85.35		
d.4	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-krawężniki z rozbiórki	m	22.00		
d.4	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m ²	44.00		
d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa istniejących studzienek ściekowych	szt.	12.00		
d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6.00		
d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	8.00		
5	45233330-1	PODBUDOWA				
d.5	D-04.01.01	Koryta gł. 41 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni wraz z wywozem urobku i kosztami składowania	m ²	440.33		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.5	D-04.01.01	Koryta gł. 29 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z wywozem urobku i kosztami składowania - ścieżka rowerowa	m ²	1168.10		
30 d.5	D-04.01.01	Koryta gł. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z wywozem urobku i kosztami składowania - zjazdu	m ²	215.90		
31 d.5	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm	m ²	1661.20		
32 d.5	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr. 20 cm	m ²	277.20		
33 d.5	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	1025.30		
34 d.5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją kationową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	1302.50		
6	45233100-0	NAWIERZCHNIA				
35 d.6	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w-wa profilująca AC 11 W gr. śr. 4 cm	m ²	2475.20		
36 d.6	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 7 cm	m ²	277.20		
37 d.6	D-04.03.01	Geosiatka przeciwspekaniowa 100*100 kN/m o szerokości 0,5 m na połączeniu istn. jezdni z poszerzeniem	m ²	231.00		
38 d.6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją kationową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	3253.52		
39 d.6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S o grubości 4 cm	m ²	2702.60		
40 d.6	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m ²	215.90		
7	45233123-7	KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK				
41 d.7	D-08.03.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	463.50		
42 d.7	D-08.03.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12*25 cm z na podsypce cementowo-piaskowej- obramowanie ścieżki rowerowej i zjazdów	m	625.00		
43 d.7	D-08.03.01	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej	m	952.00		
44 d.7	D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	74.06		
8	45233290-8	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
45 d.8	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5.00		
46 d.8	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	5.00		
47 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie malowane mechanicznie	m ²	12.25		
9		ROBOTY RÓŻNE				
48 d.9	D-03.02.01a	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych	m	36.00		
49 d.9	D-03.02.01a	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie kabli energetycznych nn	m	40.50		
50 d.9	D-09.01.01	Karczowanie korzeni drzewa pozostałych po wycince	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT.....

Podatek VAT.....

Ogółem wartość kosztorysowa robót.....

Słownie: