

Załącznik nr 1A do SIWZ

Kosztyorys ofertowy - NOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45220000-5	WYMAGANIA OGÓLNE				
1 d.1	D-M.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
2 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,48		
2	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni z betonu asfaltowego na gł. 8 cm	m	501,00		
4 d.2	D-05.03.11	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 8cm - pod ściek	m ²	122,13		
5 d.2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości śr. 22 cm - pod ściek	m ²	122,13		
6 d.2	D-05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni z betonu asfaltowego - głębokość frezowania 2-6 cm	m ²	2480,40		
7 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach do posesji posiadających naw. ulepszoną.	m ²	45,00		
8 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	38,00		
9 d.2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	2,40		
10 d.2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	72,70		
11 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji na składowisko wraz z kosztami składowania	m ³	168,21		
3	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE				
12 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odkład wraz z kosztami składowania - zebranie w-wy humusu	m ³	243,71		
13 d.3	D-02.03.01	Zasypanie rowu piaskiem z zagęszczeniem warstwami	m ³	371,28		
14 d.3	D-02.03.01	Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopów	m ³	371,28		
4	45231300-8	ODWODNIENIE				
15 d.4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm - pod przykanaliki	m ²	85,35		
16 d.4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości śr. 22 cm - pod przykanaliki	m ²	68,28		
17 d.4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania - pod przykanaliki	m	22,00		
18 d.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania - pod przykanaliki	m ²	44,00		
19 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe D400 z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	11,00		
20 d.4	D-03.02.01	DN 160 klasy N - kanały z rur gładkościennych PVC-U ze ścianką litą wg PN-EN 1401-1:2009	m	85,35		
21 d.4	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - odtworzenie przekopów pod przykanaliki	m ²	68,28		
22 d.4	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w-wa AC 11 W gr. 3 cm	m ²	85,35		
23 d.4	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-krawężniki z rozbiórki	m	22,00		
24 d.4	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m ²	44,00		
25 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa istniejących studzienek ściekowych	szt.	12,00		
26 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	6,00		
27 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	8,00		
5	45233330-1	PODBUDOWA				
28 d.5	D-04.01.01	Koryta gł. 41 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni wraz z wywozem urobku i kosztami składowania	m ²	440,33		
29 d.5	D-04.01.01	Koryta gł. 29 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z wywozem urobku i kosztami składowania - ścieżka rowerowa	m ²	1168,10		

Kosztorys ofertowy - NOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.5	D-04.01.01	Koryta gł. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z wywozem urobku i kosztami składowania - zjazdu	m ²	215,90		
31 d.5	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm	m ²	1661,20		
32 d.5	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	277,20		
33 d.5	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	1025,30		
34 d.5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją kationową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	1302,50		
6 45233100-0		NAWIERZCHNIA				
35 d.6	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w-wa profilująca AC 11 W gr. śr. 4 cm	m ²	2475,20		
36 d.6	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 7 cm	m ²	277,20		
37 d.6	D-04.03.01	Geosiatka przeciwspekaniowa 100*100 kN/m o szerokości 0,5 m na połączeniu istn. jezdni z poszerzeniem	m ²	231,00		
38 d.6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją kationową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	3253,52		
39 d.6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S o grubości 4 cm	m ²	2702,60		
40 d.6	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m ²	215,90		
7 45233123-7		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK				
41 d.7	D-08.03.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	463,50		
42 d.7	D-08.03.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12*25 cm z na podsypce cementowo-piaskowej- obramowanie ścieżki rowerowej i zjazdów	m	625,00		
43 d.7	D-08.03.01	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej	m	952,00		
44 d.7	D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	74,06		
8 45233290-8		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
45 d.8	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5,00		
46 d.8	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	5,00		
47 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie malowane mechanicznie	m ²	12,25		
9		ROBOTY RÓŻNE				
48 d.9	D-03.02.01a	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych	m	36,00		
49 d.9	D-03.02.01a	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie kabli energetycznych nn	m	40,50		
50 d.9	D-09.01.01	Karczowanie korzeni drzewa pozostałych po wycince	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: