

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111200-0	Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	1286.000		
d.1	01	wycena indywidualna				
2	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	m ²	4115.200		
d.1	01					
3	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	3575.610		
d.1	01					
4	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	96.910		
d.1	01					
5	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	5.000		
d.1	07					
2	45000000-7	Rozbiórki				
6	Kalk. własna	Rozebranie wiaty przystankowej	szt.	1.000		
d.2						
7	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej 12cm	m ²	32.500		
d.2						
8	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego	m ²	32.500		
d.2						
9	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m ³	7.200		
d.2						
10	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - przepust km 0+715	m ³	21.000		
d.2						
11	KNR 4-04 0203-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m ³	7.680		
d.2						
12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³	14.900		
d.2						
3		Rowy kryte, przepusty pod zjazdami				
13	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	47.200		
d.3						
14	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	14.160		
d.3						
15	KNNR 6 0605-08	Rura dwuścienna PEHD SN8 DN600	m	118.000		
d.3		analogia				
16	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie	stud.	1.000		
d.3						
17	KNNR 6 0602-08	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 60 cm z kamienia na podsypce cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawą cementową na dnie, ścianach bocznych i ścianie czołowej wylotu, powierzchnia ok. 10m ²	szt.	14.000		
d.3						
18	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m ³	80.000		
d.3						
4	45231300-8	Przepusty pod jezdnią				
19	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	3.600		
d.4						
20	KNNR 6 0605-08	Rura dwuścienna HDPE SN8 DN1000	m	10.000		
d.4						
21	KNNR 6 0605-08	Rura dwuścienna PEHD SN8 DN600	m	20.000		
d.4		analogia				
22	KNNR 10 0201-03	Budowle betonowe i żelbetowe o objętości 1.01 - 10.0 m ³ - elementy betonowe beton C25/30	m ³ miesz.	7.200		
d.4						
23	KNNR 6 0602-08	Obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawą cementową na dnie, ścianach bocznych i ścianie czołowej wylotu pow. 10m ²	szt	6.000		
d.4						
24	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	30.000		
d.4						
25	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów	m ³	30.000		
d.4						
5	45233140-2	Jezdnie bitumiczna - poszerzenie				
26	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2720.400		
d.5						
27	KNNR 6 0111-02	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm	m ²	2752.900		
d.5						
28	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3- gr. 20 cm	m ²	2624.300		
d.5						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNNR 6 1005-d.5 07	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m ²	m ²	2624.300		
30	KNNR 6 0308-d.5 02	Warstwa wiążąca z AC 11W - gr. 7 cm	m ²	2418.540		
6	42233140-2	Jezdnia bitumiczna - remont				
31	KNR AT-03 d.6 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	5312.000		
32	KNNR 6 1005-d.6 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	5312.000		
33	KNNR 6 0108-d.6 02	Warstwa wyrównawcza z AC 11W o grubości zmiennej	t	438.250		
34	KNNR 6 0308-d.6 02	Warstwa wiążąca z AC 11W - gr. 5 cm	m ²	5312.000		
35	KNNR 6 1005-d.6 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	7605.000		
36	KNNR 6 0309-d.6 02	Warstwa ściernalna z AC 11S 50/70 gr. 5cm	m ²	7605.000		
7		Zjazdy bitumiczne				
37	KNNR 6 0103-d.7 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	254.500		
38	KNNR 6 0111-d.7 01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m ²	254.500		
39	KNNR 6 0109-d.7 03	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3- gr. 20 cm	m ²	254.500		
40	KNNR 6 1005-d.7 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m ²	m ²	254.500		
41	KNNR 6 0309-d.7 02	Warstwa ściernalna z AC 11S 50/70 gr. 6cm	m ²	254.500		
8		Pobocza				
42	KNNR 6 0113-d.8 06	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej gr. 10 cm	m ²	2522.500		
43	KNR 2-01 0506-d.8 04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III - rowy	m ²	5957.500		
9	45233290-8	Oznakowanie poziome i pionowe				
44	KNNR 6 0702-d.9 08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	13.000		
45	KNNR 6 0702-d.9 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie	szt.	22.000		
46	KNNR 6 0702-d.9 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	22.000		
47	KNNR 6 0705-d.9 02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	348.000		
10		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				
48	d.10 wycena indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	1286.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: