

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1 01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,565		
2 d.1 04	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	1,000		
3 d.1 06	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi - wykop pod chodniki i zjazdy	m ³	392,530		
4 d.1 02	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4	m ³	392,530		
5 d.1 01	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - kanał i rów	m ³	559,600		
6 d.1 01	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	559,600		
7 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m ³	559,600		
2		Rozbiórki				
8 d.2 01	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	21,500		
9 d.2 01	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	86,000		
10 d.2 02	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	35,000		
11 d.2 06	KNR 2-31 0806-06 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	147,200		
12 d.2 05	KNR 2-31 0805-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	42,500		
13 d.2 06	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie Krotność=1,33	m ²	205,500		
14 d.2 05	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²	15,800		
15 d.2 06	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	7,000		
16 d.2 04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km	m ³	71,800		
17 d.2 05	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	71,800		
3		Krawężniki, ściek				
18 d.3 0101-02	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	565,000		
19 d.3 04	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ściek oraz ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	565,000		
20 d.3 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem	m ³	48,030		
21 d.3 03	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	565,000		
22 d.3 0402-01	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	565,000		
4		Chodnik				
23 d.4 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	21,780		
24 d.4 05	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	506,500		
25 d.4 03	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	814,200		
26 d.4 01	KNNR 6 0111-01 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr. 10 cm Rm=1,5 MPa	m ²	814,200		
27 d.4 02	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	814,200		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Zjazdy do posesji				
28	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	580,070		
29	KNNR 6 0106-d.5 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	580,070		
30	KNNR 6 0109-d.5 03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	580,070		
31	KNNR 6 0502-d.5 03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	580,070		
6		Odwodnienie				
32	KNNR 1 0202-d.6 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m ³	149,180		
33	KNNR 1 0208-d.6 02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4	m ³	149,180		
34	KNR 2-18 0501-d.6 01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	598,000		
35	KNR-W 2-18 d.6 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	33,000		
36	KNNR 4 1308-d.6 05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	396,000		
37	KNNR 4 1322-d.6 05 analogia	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk trójniki - 315x315x160 mm	szt	1,000		
38	KNNR 4 1322-d.6 06 analogia	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk trójniki - 400x400x160 mm	szt	1,000		
39	KNNR 4 1417-d.6 02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - z kinetą typu 1 o wylocie 315 mm, z montażem rury teleskopowej i założeniem pokrywy żeliwnej o gł. 1 m i śr. 315 mm	szt.	4,000		
40	KNNR 4 1417-d.6 02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - z kinetą typu 1 o wylocie 400 mm, z montażem rury teleskopowej i założeniem pokrywy żeliwnej o gł. 1 m i śr. 315 mm	szt.	2,000		
41	analiza indywidualna analogia	Komora betonowa z blozków betonowych	szt.	1,000		
42	KNR-W 2-18 d.6 0513-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie gł. 1,5 m z płytą nastudzienną i włączem żeliwnym typu lekkiego	stud.	5,000		
43	KNR-W 2-18 d.6 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	14,000		
44	KNR 2-01 0230-d.6 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (nasyp pod kanał)	m ³	21,290		
45	KNR 2-01 0236-d.6 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	21,290		
46	d.6	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m ³	21,290		
7		Roboty wykończeniowe				
47	KNNR 1 0501-d.7 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	506,500		
48	KNR 2-31 1406-d.7 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12,000		
49	KNR 5-02 0201-d.7 03	Wykonanie przepustów rura ochronna dwudzielna grubościenna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. III zgodnie z uzgodnieniami branżowymi	m	5,000		
50	d.7 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,565		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: