

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	440.000		
2 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	140.800		
<b>2</b>		<b>Poszerzenie jezdni</b>				
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	347.600		
4 d.2	KNNR 6 0111-02	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	347.600		
5 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z betonu C 12/15 - gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	347.600		
6 d.2	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm, zakładka na poszerzeniu 0,2m	m <sup>2</sup>	88.000		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m?	m <sup>2</sup>	308.000		
8 d.2	KNNR 6 0308-04	Warstwa wiążąca z AC 11W 50/70 - gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	308.000		
<b>3</b>		<b>Przykanaliki</b>				
9 d.3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	70.000		
10 d.3	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	35.000		
11 d.3	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	35.000		
12 d.3	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	50.400		
13 d.3	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m <sup>3</sup>	3.150		
14 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	45.000		
15 d.3	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepki przykanalików	szt.	12.000		
16 d.3	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	48.000		
17 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki	m <sup>3</sup>	48.000		
18 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm - odtworzenie konstrukcji jezdni	m <sup>2</sup>	35.000		
19 d.3	KNNR 6 0110-02	Warstwa wiążąca z AC 11W - gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	35.000		
<b>4</b>		<b>Jezdnie</b>				
20 d.4	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	55.000		
21 d.4	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m <sup>2</sup>	2281.000		
22 d.4	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70 - gr. zmienna	t	313.638		
23 d.4	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m <sup>2</sup>	2281.000		
24 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ściernalna z AC 11S 50/70 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	2281.000		
<b>5</b>		<b>Pobocza</b>				
25 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	660.000		
26 d.5	KNNR 6 0113-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	660.000		
<b>6</b>		<b>Inwentaryzacja geodezyjna</b>				
27 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: