

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 SST 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST 01.01.01.	m	350.00		
2		Odwodnienie i przepusty				
2 d.2	KNNR 1 0113-01 analogia	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm	m ²	965.00		
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku SST 02.01.01	m ³	236.00		
4 d.2	KNR 2-31 0803-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm SST 01.02.04.	m ²	8.00		
5 d.2	KNR 2-31 0802-07 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm SST 01.02.04.	m ²	4.00		
6 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	4.50		
7 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm SST 01.02.04.	m	80.00		
8 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km SST 01.02.04.	m ³	11.50		
9 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za następne 4 km SST 01.02.04. Krotność = 4	m ³	11.50		
10 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm SST 01.02.04.	m ²	86.80		
11 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST 03.02.01	m	15.00		
12 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400 SST 03.02.01	szt.	4.00		
13 d.2	KNNR 4 1308-03 analogia	Kanały z rur PCV o śr. zewn. 315,0 mm	m	202.20		
14 d.2	KNR-W 2-18 0513-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie	stud.	4.00		
15 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST 02.03.01	m ³	430.00		
16 d.2	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechanicznymi SST 02.03.01	m ³	430.00		
17 d.2	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów SST 03.02.01	m ³	380.00		
18 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV SST 04.01.01	m ²	4.00		
19 d.2	KNNR 6 0111-04	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm SST 04.05.01	m ²	4.00		
20 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - C8/10 SST 04.06.01	m ²	4.00		
21 d.2	KNNR 6 0308-01	Wastwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC 11 W SST 05.03.05	m ²	4.00		
22 d.2	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ² SST 05.03.05	m ²	4.00		
23 d.2	KNNR 6 0309-02	Wastwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm SST 05.03.05	m ²	4.00		
3		Krawężnik, ściek				
24 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV SST 08.01.01.	m	547.50		
25 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m ³ /mb) SST 08.01.01.	m ³	34.30		
26 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST 08.01.01.	m	273.20		
27 d.3	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST 08.01.01.	m	71.10		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-31 0607-d.3 04	Ścieki uliczne z czterech rzędów kostki betonowej szer. 40 cm SST 05.03.23a	m	203.50		
	analogia					
4		Chodnik z kostki betonowej				
29	KNR 2-01 0206-d.4 01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - odhumusowanie SST 02.01.01	m ³	114.90		
30	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 SST 08.03.01	m ³	16.10		
31	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST 08.03.01	m	373.60		
32	KNNR 6 0103-d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST 04.01.01	m ²	574.30		
33	KNNR 6 0111-d.4 04	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm SST 04.05.01	m ²	574.30		
34	KNNR 6 0502-d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST 05.03.23a	m ²	574.30		
35	KNR 2-31 1406-d.4 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST 03.02.01	szt.	3.00		
5		Zjazdy z kostki betonowej				
36	KNR 2-01 0206-d.5 01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - odhumusowanie SST 02.01.01	m ³	50.00		
37	KNNR 6 0103-d.5 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST 04.01.01	m ²	166.50		
38	KNNR 6 0109-d.5 02	Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - C8/10 -krotność SST 04.06.01	m ²	166.50		
39	KNNR 6 0502-d.5 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST 05.03.23a	m ²	166.50		
6		Oczyszczenie rowów przydrożnych				
40	KNNR 6 1302-d.6 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm SST 02.01.01	m	20.00		
41	KNNR 1 0202-d.6 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku SST 02.01.01	m ³	6.00		
7		Roboty wykończeniowe				
42	KNNR 1 0501-d.7 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III SST 02.01.01	m ²	350.00		
43	KNR 5-02 0201-d.7 03	Wykonanie przepustów rura ochronna dwudzielna grubościenna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III zgodnie z uzgodnieniami branżowymi SST 01.02.04.	m	75.00		
44	d.7 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza SST 01.01.01.	km	0.35		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: