

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	374.000		
2	KNNR 1 0103-d.1 06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm	szt.	2.000		
3	KNNR 1 0104-d.1 04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	3.000		
4	KNNR 1 0202-d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykop pod chodniki, zjazdy	m <sup>3</sup>	98.200		
5	KNNR 1 0208-d.1 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	98.200		
6	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	136.600		
7	KNR 2-01 0236-d.1 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	136.600		
8	d.1	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m <sup>3</sup>	136.600		
<b>2</b>		<b>Rozbiórki</b>				
9	KNR 2-31 0816-d.2 01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	6.000		
10	KNNR 6 0801-d.2 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.33	m <sup>2</sup>	77.200		
11	KNR 4-04 1103-d.2 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	15.440		
12	KNR 4-04 1103-d.2 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za następne 4 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	15.440		
<b>3</b>		<b>Krawężniki, ściek</b>				
13	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	386.000		
14	KNR 2-31 0401-d.3 04	Rowki pod krawężniki i ściek oraz ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	386.000		
15	KNR 2-31 0402-d.3 04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	32.810		
16	KNR 2-31 0403-d.3 04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	386.000		
17	KNR AT-03 d.3 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	386.000		
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>				
18	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	16.170		
19	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	376.000		
20	KNNR 6 0103-d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	634.200		
21	KNNR 6 0111-d.4 02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr.10 cm RM=1,5 MPa	m <sup>2</sup>	634.200		
22	KNNR 6 0502-d.4 01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cem.- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	634.200		
<b>5</b>		<b>Zjazdy do posesji</b>				
23	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	137.800		
24	KNNR 6 0106-d.5 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	137.800		
25	KNNR 6 0109-d.5 03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	137.800		
26	KNNR 6 0502-d.5 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	137.800		
<b>6</b>		<b>Odwodnienie</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.6	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	211.200		
28 d.6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	211.200		
29 d.6	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	366.500		
30 d.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	15.000		
31 d.6	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	257.000		
32 d.6	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	48.500		
33 d.6	KNNR 4 1417-0221 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą typu 1 o wylocie 315 mm,z montażem rury teleskopowej i założeniem pokrywy żeliwnej,o głębokości 1 m i średnicy 315 mm	szt	6.000		
34 d.6	KNR-W 2-18 0513-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie gł. 1,5 m z płytą nastudzienną i włazem żeliwnym typu lekkigo	stud.	2.000		
35 d.6	kalk. własna	Komora murowana z bloczków betonowych w gotowym wykopie gł. 1,5 m z płytą nastudzienną i włazem żeliwnym typu lekkigo	stud.	1.000		
36 d.6	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	7.000		
37 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	162.400		
38 d.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	162.400		
39 d.6		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m <sup>3</sup>	162.400		
7		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
40 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>	556.000		
41 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	5.000		
42 d.7	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rura ochronna dwudzielna grubościenna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III zgodnie z uzgodnieniami branżowymi	m	4.000		
43 d.7	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.374		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: