

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	350,000		
2	KNNR 1 0202-d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykop pod chodniki, zjazdy i odhumusowanie	m ³	229,000		
3	KNNR 1 0208-d.1 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m ³	229,000		
4	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	725,300		
5	KNR 2-01 0236-d.1 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	725,300		
6	d.1	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m ³	725,300		
2		Rozbiórki				
7	KNR 2-31 0816-d.2 01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	23,500		
8	KNR 4-04 1103-d.2 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	5,800		
9	KNR 4-04 1103-d.2 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za następne 4 km Krotność = 4	m ³	5,800		
3		Krawężniki, ściek				
10	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	157,500		
11	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	350,000		
12	KNR 2-31 0402-d.3 04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem	m ³	29,750		
13	KNR 2-31 0403-d.3 04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	350,000		
14	KNR AT-03 d.3 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	350,000		
4		Chodnik				
15	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	16,070		
16	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	373,800		
17	KNNR 6 0103-d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	646,000		
18	KNNR 6 0111-d.4 02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr.10 cm RM=1,5 MPa	m ²	646,000		
19	KNNR 6 0502-d.4 01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	646,000		
5		Zjazdy do posesji				
20	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	114,500		
21	KNNR 6 0106-d.5 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	114,500		
22	KNNR 6 0109-d.5 03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	114,500		
23	KNNR 6 0502-d.5 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	114,500		
6		Odwodnienie				
24	KNNR 1 0202-d.6 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	189,800		
25	KNNR 1 0208-d.6 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m ³	189,800		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26	KNR 2-18 0501-d.6 01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	289,900		
27	KNR-W 2-18 d.6 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	24,400		
28	KNNR 4 1308-d.6 04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	134,000		
29	KNNR 4 1308-d.6 03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	89,000		
30	KNNR 4 1308-d.6 06 analogia	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 800 mm	m	92,000		
31	KNR 2-01 0411-d.6 02 analogia	Drenaz rurowy śr. 80 mm w oplocie	m	250,000		
32	KNNR 4 1322-d.6 0401 analogia	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe, łączone na wcisk trójniki - 250x250x160 mm	szt	1,000		
33	KNNR 4 1417-d.6 0221 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą typu 1 o wylocie 250 mm, z montażem rury teleskopowej i założeniem pokrywy żeliwnej, o głębokości 1 m i średnicy 315 mm	szt	2,000		
34	KNNR 4 1417-d.6 0221 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą typu 1 o wylocie 200 mm, z montażem rury teleskopowej i założeniem pokrywy żeliwnej, o głębokości 1 m i średnicy 315 mm	szt	1,000		
35	KNR-W 2-18 d.6 0513-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie gł. 1,5 m z płytą nastudzienną i włazem żeliwnym typu lekkiego	stud.	3,000		
36	d.6 kalk. własna	Komora murowana z bloczków betonowych w gotowym wykopie gł. 2,0 m z płytą nastudzienną i włazem żeliwnym typu lekkiego	stud.	2,000		
37	KNR-W 2-18 d.6 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,000		
38	KNR 2-01 0230-d.6 01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	107,800		
39	KNR 2-01 0236-d.6 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	107,800		
40	d.6	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m ³	107,800		
7		Roboty wykończeniowe				
41	KNNR 6 1302-d.7 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	80,000		
42	KNNR 1 0202-d.7 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku	m ³	40,000		
43	KNNR 1 0501-d.7 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	510,300		
44	KNNR 6 0701-d.7 04	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m	m	20,000		
45	KNR 2-31 1406-d.7 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,000		
46	KNR 5-02 0201-d.7 03	Wykonanie przepustów rura ochronna dwudzielna grubościenna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III zgodnie z uzgodnieniami branżowymi	m	24,500		
47	d.7 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,350		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: