

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45220000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	168,25		
2	KNNR 1 0113-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	814,00		
3	KNNR 1 0207-d.1 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na składowisko i kosztami składowania	m ³	122,10		
2	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
4	KNR AT-03 d.2 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i kosztami składowania	m ²	15,00		
5	KNR AT-03 d.2 0105-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki i kosztami składowania	m ²	7,50		
6	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wbudowanie na umocnienie pobocza	m ²	500,00		
7	KNR 2-31 0816-d.2 01	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe z wywozem materiału z rozbiórki i kosztami składowania	m	32,00		
3		ROBOTY ZIEMNE				
8	KNNR 1 0202-d.3 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam. samowład. na składowisko i kosztami składowania	m ³	150,49		
9	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	683,76		
10	KNNR 1 0202-d.3 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam. samowład. na składowisko i kosztami składowania-roy	m ³	18,84		
11	KNR 2-01 0421-d.3 03	Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub.nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.III z transp.urobku sam.samowład. na składowisko i kosztami składowania	m ³	9,50		
12	d.3 wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na zasypianie rowu, wykopów po karczowaniu i przekopy pod przykanaliki i wpusty	m ³	126,78		
13	KNNR 1 0408-d.3 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechanicznymi	m ³	126,78		
4	45231300-8	ODWODNIENIE				
14	KNNR 4 1424-d.4 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z rusztem żeliwnym kl. nośności D400	szt.	3,00		
15	KNNR 4 1308-d.4 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	19,50		
16	KNNR 6 0602-d.4 01	Obudowy wylotów przykanalików z kamienia	szt.	3,00		
17	KNNR 6 0605-d.4 01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	1,92		
18	KNNR 6 0605-d.4 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC SN8 o średnicy 400 mm	m	32,00		
19	KNNR 6 0605-d.4 03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	2,00		
5	45233330-1	PODBUDOWA				
20	KNNR 6 0111-d.5 01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 <=2,0 MPa gr. 10 cm - poszerzenie jezdni, zjazdy do posesji, pobocze utwardzone kostką	m ²	599,63		
21	KNNR 6 0113-d.5 02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm - poszerzenie jezdni	m ²	84,13		
22	KNNR 6 1005-d.5 07	Skropienie podbudowy emulsją kationową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	84,13		
23	KNNR 6 0113-d.5 01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjazdy do posesji	m ²	237,00		
6	45233100-0	NAWIERZCHNIA				
24	KNNR 6 1005-d.6 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1 726,25		
25	KNNR 6 1005-d.6 07	Skropienie emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	834,52		
26	KNR 2-31 0108-d.6 02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11W z wbudowaniem mechanicznym	t	83,45		
27	KNNR 6 0308-d.6 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniu jezdni	m ²	67,30		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.6	wycena indywidualna	Geosiatka przeciwspekaniowa 100*100 kN/m o szerokości 0,5 m na połączeniu istn. jezdnii z poszerzeniem	m ²	84,13		
29 d.6	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją kationową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	891,73		
30 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	891,73		
31 d.6	KNNR AT-03 0304-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²	278,50		
32 d.6	KNNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	237,00		
7	45233123-7	KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK				
33 d.7	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	198,00		
34 d.7	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	111,00		
35 d.7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	141,00		
36 d.7	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	168,25		
37 d.7	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	24,12		
8		POBOCZE				
38 d.8	KNNR 6 0113-05	Pobocze utwardzone korą asfaltową (materiał z frezowania nawierzchni) gr. 10 cm	m ²	146,35		
39 d.8	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	550,00		
40 d.8	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²	400,00		
9		INWENTARYZACJA ROBÓT				
41 d.9	wycena indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	168,25		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: