

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 SST 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST 01.01.01.	m	550,00		
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni z betonu asfaltowego na gł. 8 cm	m	550,00		
3 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km SST 05.03.11	m ²	275,00		
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	28,00		
5 d.2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości śr. 15 cm	m ²	28,00		
6 d.2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	6,00		
7 d.2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	106,00		
8 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbierek konstrukcji na składowisko wraz z kosztami składowania	m ³	22,95		
9 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za następne 4 km SST 01.02.04. Krotność = 4	m ³	22,95		
3		Odwodnienie				
10 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku SST 02.01.01	m ³	613,80		
11 d.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm SST 03.02.01	m ²	112,10		
12 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST 03.02.01	m	29,50		
13 d.3	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400 SST 03.02.01	szt.	7,00		
14 d.3	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	250,70		
15 d.3	KNNR 4 1417-0221 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą typu 1 o wylocie 315 mm,z montażem rury teleskopowej i założeniem pokrywy żeliwnej,o głębokości 1 m i średnicy 315 mm	szt	8,00		
16 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST 02.03.01	m ³	521,70		
17 d.3	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechanicznymi SST 02.03.01	m ³	521,70		
18 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów SST 03.02.01	m ³	521,70		
19 d.3	KNNR 6 0308-02	Wastwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC 11 W SST 05.03.05	m ²	23,50		
4		Krawężnik				
20 d.4	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II SST 08.01.01.	m	550,00		
21 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,043m ³ /mb) SST 08.01.01.	m ³	28,00		
22 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST 08.01.01.	m	477,70		
23 d.4	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST 08.01.01.	m	85,10		
5		Warstwa ścieralna				
24 d.5	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ² SST 05.03.05	m ²	275,00		
25 d.5	KNNR 6 0309-02 analogia	Wastwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm SST 05.03.05	m ²	275,00		
6		Chodnik				
26 d.6	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odhumusowanie SST 02.01.01	m ³	217,80		
27 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 SST 08.03.01	m ³	27,90		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-31 0407-d.6 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST 08.03.01	m	649,50		
29	KNNR 6 0103-d.6 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST 04.01.01	m ²	976,50		
30	KNR 2-01 0230-d.6 01 analogia	Zасыpywanie koryta spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST 02.03.01	m ³	97,70		
31	KNNR 1 0408-d.6 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi SST 02.03.01	m ³	97,70		
32	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów SST 03.02.01	m ³	97,70		
33	KNNR 6 0111-d.6 04	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm SST 04.05.01	m ²	976,50		
34	KNNR 6 0502-d.6 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST 05.03.23a	m ²	976,50		
35	KNR 2-31 1406-d.6 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST 03.02.01	szt.	8,00		
7	Zjazdy					
36	KNR 2-01 0206-d.7 01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odległość do 1 km - odhumusowanie SST 02.01.01	m ³	117,80		
37	KNNR 6 0103-d.7 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST 04.01.01	m ²	392,80		
38	KNNR 6 0111-d.7 04	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm SST 04.05.01	m ²	392,80		
39	KNNR 6 0109-d.7 02	Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -krotność SST 04.06.01	m ²	392,80		
40	KNNR 6 0502-d.7 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST 05.03.23a	m ²	392,80		
41	KNR 2-31 1406-d.7 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST 03.02.01	szt.	1,00		
8	Roboty wykończeniowe					
42	KNNR 1 0501-d.8 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III SST 02.01.01	m ²	550,00		
43	KNR 5-02 0201-d.8 03	Wykonanie przepustów rura ochronna dwudzielna grubościenna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. III zgodnie z uzgodnieniami branżowymi SST 01.02.04.	m	55,00		
44	d.8 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza SST 01.01.01.	km	0,55		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: