

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	212,000		
2	KNNR 1 0202-d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykop pod chodniki, zjazdu, odhumusowanie, krawężnik i ściek	m <sup>3</sup>	161,600		
3	KNNR 1 0208-d.1 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	161,600		
4	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	32,600		
5	KNR 2-01 0236-d.1 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	32,600		
6	d.1	Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu-wycena własna	m <sup>3</sup>	32,600		
7	KNNR 1 0103-d.1 07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm	szt.	2,000		
8	KNNR 1 0104-d.1 08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2,000		
<b>2</b>		<b>Rozbiórki</b>				
9	KNR 2-31 0816-d.2 01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	45,200		
10	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	148,400		
11	KNR 4-04 1103-d.2 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	9,130		
12	KNR 4-04 1103-d.2 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za następne 4 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	9,130		
<b>3</b>		<b>Krawężniki, ściek</b>				
13	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	95,400		
14	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	212,000		
15	KNR 2-31 0402-d.3 04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	18,020		
16	KNR 2-31 0403-d.3 04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	212,000		
17	KNR AT-03 d.3 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	212,000		
18	KNNR 6 1005-d.3 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m <sup>2</sup> SST 05.03.05	m <sup>2</sup>	148,400		
19	KNNR 6 0309-d.3 02 analogia	Wastwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm SST 05.03.05	m <sup>2</sup>	148,400		
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>				
20	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	9,990		
21	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	232,300		
22	KNNR 6 0103-d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	326,100		
23	KNNR 6 0111-d.4 02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr.10 cm RM=1,5 MPa	m <sup>2</sup>	326,100		
24	KNNR 6 0502-d.4 01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	326,100		
<b>5</b>		<b>Zjazdy do posesji</b>				
25	KNR 2-31 0402-d.5 04	Ława pod opornik i odwodnienie liniowe betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0,890		
26	KNR 2-31 0403-d.5 05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	12,700		
27	d.5 kalk. własna	Odwodnienie liniowe 15 x 20cm z rynną skrzynkową i rusztem D400	m <sup>2</sup>	12,700		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	181,830		
29	KNNR 6 0106-d.5 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	181,830		
30	KNNR 6 0109-d.5 03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	181,830		
31	KNNR 6 0502-d.5 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	181,830		
<b>6</b>		<b>Odwodnienie</b>				
32	KNNR 1 0202-d.6 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>	113,300		
33	KNNR 1 0208-d.6 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	113,300		
34	KNR 2-18 0501-d.6 01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	184,500		
35	KNR-W 2-18 d.6 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	16,500		
36	KNNR 4 1308-d.6 05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	71,000		
37	KNNR 4 1308-d.6 04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	46,000		
38	KNNR 4 1308-d.6 03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	51,000		
39	KNR 2-01 0411-d.6 02 analogia	Drenaz rurowy śr. 80 mm w płocie	m	80,000		
40	KNNR 4 1417-d.6 0221 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą typu 1 o wylocie 315 mm,z montażem rury teleskopowej i założeniem pokrywy żeliwnej,o głębokości 1 m i średnicy 315 mm	szt	1,000		
41	KNNR 4 1417-d.6 0221 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą typu 1 o wylocie 200 mm,z montażem rury teleskopowej i założeniem pokrywy żeliwnej,o głębokości 1 m i średnicy 315 mm	szt	1,000		
42	KNR-W 2-18 d.6 0513-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie gł. 1,5 m z płytą nastudzienną i włączem żeliwnym typu lekkiego	stud.	2,000		
43	KNR-W 2-18 d.6 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikami bez syfonu	szt.	4,000		
44	KNR 2-31 0605-d.6 03 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.	1,000		
45	KNR 2-01 0230-d.6 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	254,450		
46	KNR 2-01 0236-d.6 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	254,450		
47	d.6	Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu-wycena własna	m <sup>3</sup>	254,450		
<b>7</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
48	KNNR 6 1302-d.7 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	12,000		
49	KNNR 1 0202-d.7 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku	m <sup>3</sup>	3,000		
50	KNNR 1 0501-d.7 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>	250,200		
51	KNR 2-31 1406-d.7 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,000		
52	KNR 2-31 1406-d.7 05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1,000		
53	KNR 5-02 0201-d.7 03	Wykonanie przepustów rura ochronna dwudzielna grubościenna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III zgodnie z uzgodnieniami branżowymi	m	10,400		
54	d.7 wycena indywidualna	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x8cm	m <sup>2</sup>	26,000		
55	d.7 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,212		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: