

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	353,000		
2	KNNR 1 0202-d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykop pod chodniki, zjazdy, krawężniki, ściek i odhumusowanie	m ³	217,100		
3	KNNR 1 0208-d.1 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m ³	217,100		
4	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	49,200		
5	d.1	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m ³	49,200		
2		Rozbiórki				
6	KNR 2-31 0816-d.2 01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	35,000		
7	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	176,500		
8	KNR 2-31 0806-d.2 08 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²	60,900		
9	KNNR 6 0801-d.2 06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1,33	m ²	80,900		
10	KNR 4-04 1103-d.2 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	22,960		
11	KNR 4-04 1103-d.2 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za następne 4 km Krotność = 4	m ³	22,960		
3		Krawężniki, ściek				
12	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	158,850		
13	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (ściek i przykanaliki)	m	423,000		
14	KNR 2-31 0402-d.3 04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem	m ³	30,000		
15	KNR 2-31 0403-d.3 04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	353,000		
16	KNR AT-03 d.3 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	353,000		
17	KNNR 6 1005-d.3 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	176,500		
18	KNNR 6 0309-d.3 02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa scieralna)	m ²	176,500		
4		Chodnik				
19	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	14,680		
20	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	341,400		
21	KNNR 6 0103-d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	491,800		
22	KNNR 6 0111-d.4 02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr.10 cm RM=1,5 MPa	m ²	491,800		
23	KNNR 6 0502-d.4 01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	491,800		
5		Zjazdy do posesji				
24	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	194,520		
25	KNNR 6 0106-d.5 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	194,520		
26	KNNR 6 0109-d.5 03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	194,520		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNNR 6 0502-d.5 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	194,520		
6		Odwodnienie				
28	KNNR 1 0202-d.6 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	26,900		
29	KNNR 1 0208-d.6 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m ³	26,900		
30	KNR 2-18 0501-d.6 01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	33,600		
31	KNR-W 2-18 d.6 0408-02	Kanały z rur PVC SN-12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	42,000		
32	KNR-W 2-18 d.6 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	7,000		
33	KNR 2-01 0230-d.6 01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (kanał+rów)	m ³	26,900		
34	KNR 2-01 0236-d.6 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	26,800		
35	d.6	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m ³	26,900		
36	KNR 2-31 0602-d.6 02	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia	szt.	7,000		
37	KNNR 6 0802-d.6 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - dwie warstwy Krotność = 2	m ²	28,000		
38	KNNR 6 0801-d.6 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie -krotność Krotność = 1,33	m ²	30,800		
39	KNR 4-04 1103-d.6 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	8,400		
40	KNR 4-04 1103-d.6 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za następne 4 km Krotność = 4	m ³	8,400		
41	KNNR 6 0113-d.6 02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	30,800		
42	KNNR 6 1005-d.6 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m ²	m ²	30,800		
43	KNNR 6 0308-d.6 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	28,000		
44	KNNR 6 1005-d.6 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	35,000		
45	KNNR 6 0309-d.6 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	35,000		
46	KNNR 6 1302-d.7 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	218,000		
47	KNNR 1 0202-d.7 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku	m ³	21,000		
48	KNNR 1 0501-d.7 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	102,000		
49	KNR 2-31 1406-d.7 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	3,000		
50	KNR 2-31 1406-d.7 02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1,000		
51	KNR 2-31 1406-d.7 03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	8,000		
52	KNR 2-31 1406-d.7 05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
53	KNR 5-02 0201-d.7 03	Wykonanie przepustów rura ochronna dwudzielna grubościenna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III zgodnie z uzgodnieniami branżowymi	m	86,000		
54	d.7 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,353		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: