

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Wycinka drzew						
1	KNNR 1 0101-d.1 02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 25 cm	szt.	38.000		
2	KNNR 1 0101-d.1 03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	7.000		
3	KNNR 1 0101-d.1 04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	10.000		
4	KNNR 1 0101-d.1 05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	15.000		
5	KNNR 1 0101-d.1 06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	34.000		
6	KNNR 1 0101-d.1 07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	48.000		
7	KNNR 1 0101-d.1 05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 75-100 cm	szt.	29.000		
8	KNNR 1 0101-d.1 05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 100-120 cm	szt.	0.000		
2 Roboty ziemne						
9	KNNR 1 0111-d.2 01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 2+250 - 4+215	m	1965.000		
10	KNNR 2-01 d.2 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	2506.870		
11	KNNR 1 0408-d.2 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	620.910		
12	wycena indywidualna d.2	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów	m ³	620.910		
3 Roboty rozbiórkowe						
13	KNNR 2-31 d.3 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, wywóz przez Wykonawcę	m ²	200.000		
14	KNNR 2-31 d.3 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami	m	50.000		
15	KNNR 2-31 d.3 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych	m	40.000		
16	KNNR 2-31 d.3 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	50.000		
17	KNNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - pod przykanaliki	m	60.000		
18	KNNR AT-03 d.3 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m ²	24.000		
19	KNNR 2-31 d.3 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego	m ²	24.000		
4 Krawężniki, obrzeża						
20	KNNR 2-31 d.4 0402-03	Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m ³	126.422		
21	KNNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	663.000		
22	KNNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1133.500		
23	KNNR 2-31 d.4 0403-03	Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	153.000		
24	KNNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1263.000		
5 Odwodnienie						
25	KNNR 1 0202-d.5 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	824.580		
26	KNNR 4 1411-d.5 01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	65.426		
27	KNNR-W 2-18 d.5 0408-02	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn.160mm	m	81.000		
28	KNNR-W 2-18 d.5 0408-05	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	1105.000		
29	KNNR 2-18 d.5 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu , ruszt D400 prostokątny na zawiasach bez rygla	szt.	25.000		
30	KNNR 4 1417-d.5 02	Studnia rewizyjna PVC PP DN425	szt.	14.000		
31	KNNR 4 1413-d.5 01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie	stud.	11.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32	KNNR 4 1413-d.5 05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie	stud.	2.000		
33	KNNR 1 0408-d.5 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	825.000		
34	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów	m ³	825.000		
6		Rowy przydrożne				
35	KNNR-W 10 d.6 2301-04	Wykop (odtworzenie) rowu przydrożnego, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę - głębokość rowu 0,8m, skarpy 1:1,5, szerokość dna 0,4m	m ³	95.700		
36	KNR 2-01 d.6 0510-01	Humusowanie skarp i dna rowów z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m ²	319.000		
37	KNNR 6 0605-d.6 08 analogia	Rura dwuścienna PEHD SN8 DN600	m	10.000		
38	KNNR 6 0602-d.6 08	Obbrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawą cementową na dnie, ścianach bocznych i ścianie czołowej wyłotu	szt	4.000		
7		Chodnik				
39	KNNR 6 0103-d.7 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	308.500		
40	KNNR 6 0111-d.7 01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m ²	308.500		
41	KNR 2-31 d.7 0511-02	Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m ²	308.500		
8		Poszerzenie, odtworzenie jezdni				
42	KNNR 6 0103-d.8 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5583.100		
43	KNNR 6 0111-d.8 02	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m ²	5583.100		
44	KNNR 6 0109-d.8 03	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm	m ²	5341.400		
45	KNR AT-03 d.8 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm, zakładka na poszerzeniu 0,5m	m ²	1951.250		
46	KNNR 6 1005-d.8 07	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m ²	m ²	7075.950		
47	KNNR 6 0308-d.8 02	Podbudowa zasadnicza z AC 11W 50/70 gr. 5cm	m ²	7074.950		
9		Jezdnie				
48	KNR AT-03 d.9 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1428.800		
49	KNNR 6 1005-d.9 07	Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	12002.000		
50	KNNR 6 0108-d.9 02	Warstwa wyrównawcza z AC 11W o grubości zmiennej	t	990.165		
51	KNNR 6 1005-d.9 07	Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	12002.000		
52	KNNR 6 0309-d.9 02	Warstwa ściernalna z AC 11S 50/70 gr. 5cm	m ²	12002.000		
10		Chodnik, zjazdy bitumiczne				
53	KNNR 6 0103-d.10 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2254.000		
54	KNNR 6 0111-d.10 01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m ²	2254.000		
55	KNNR 6 0113-d.10 06	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	2254.000		
56	KNNR 6 1005-d.10 07	Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,8 kg/m ²	m ²	2254.000		
57	KNNR 6 0309-d.10 02	Warstwa ściernalna z AC 8S o gr. 4 cm	m ²	2254.000		
11		Zjazdy z kostki, parking				
58	KNNR 6 0103-d.11 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	690.000		
59	KNNR 6 0111-d.11 01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m ²	690.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
60 d.11	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	m ²	690.000		
61 d.11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej czerwonej gr. 3cm	m ²	690.000		
12		Pobocza				
62 d.12	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2402.000		
63 d.12	KNNR 6 0113-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31, 5 gr. 15 cm	m ²	2402.000		
13		Regulacja urządzeń				
64 d.13	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5.000		
65 d.13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	55.000		
66 d.13	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10.000		
14	45233252-0	Oznakowanie poziome i pionowe				
67 d.14	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe do usunięcia	szt.	4.000		
68 d.14	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe do przestawienia	szt.	3.000		
69 d.14	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie	szt.	22.000		
70 d.14	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	16.000		
71 d.14	KNNR 6 0702-04	Słupek przeszkodowy U-5b 400mm II gen.	szt.	2.000		
72 d.14	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	217.000		
15		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				
73 d.15	wycena indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	1965.000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT.....

Podatek VAT.....

Ogółem wartość kosztorysowa robót.....

Słownie: