

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNNR 4 1411-d.4 01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	5,58		
31	KNR-W 2-18 d.4 0408-02	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m	93,00		
32	KNR 2-18 0625-d.4 02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu , ruszt D400 prostokątny na zawiasach bez rygla	szt.	14,00		
33	KNNR 4 1413-d.4 01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie wykonanie na istniejącym kanale deszczowym	stud.	5,00		
34	d.4 kalk. własna	Likwidacja wpustów deszczowych	szt	4,00		
35	KNNR 1 0318-d.4 01	Zасыpywanie i zagęszczanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m ³	71,43		
36	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów	m ³	71,43		
Razem dział: Odwodnienie						
5		Poszerzenie nawierzchni jezdni - szczegółową lokalizację poszerzeń uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót				
37	KNR 2-31 0102-d.5 01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 22 cm głębokości koryta	m ²	2 243,50		
38	KNR 2-31 0102-d.5 01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 48 cm głębokości koryta	m ²	1 317,80		
39	KNNR 1 0204-d.5 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp. i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	1 126,11		
40	KNNR 6 0111-d.5 02	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m ²	3 406,50		
41	KNNR 6 0109-d.5 03	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm	m ²	3 406,50		
42	KNNR 6 1005-d.5 07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	3 386,00		
43	KNNR 6 0110-d.5 03	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 10 cm	m ²	3 083,78		
Razem dział: Poszerzenie nawierzchni jezdni - szczegółową lokalizację poszerzeń uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót						
6		Jezdnie bitumiczna				
44	KNR AT-03 d.6 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (na umocnienie poboczy)	m ²	9 770,18		
45	KNNR 6 1005-d.6 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	13 055,44		
46	KNNR 6 0108-d.6 02	Warstwa wiążąca-wyrównawcza z AC 11W gr. 4 cm	m ²	13 055,44		
47	KNNR 6 1005-d.6 07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m ²	m ²	12 954,70		
48	KNNR 6 0309-d.6 02	Warstwa ściernalna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 gr. 4cm	m ²	12 954,70		
Razem dział: Jezdnia bitumiczna						
7		Chodniki z kostki betonowej				
49	KNNR 1 0113-d.7 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm - przygotowanie pod projektowane odcinki chodnika lewostronnego	m ²	894,80		
50	KNNR 6 0101-d.7 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	634,40		
51	KNNR 1 0204-d.7 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp. i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	305,84		
52	KNNR 1 0317-d.7 03	Zасыpywanie wykopów ze skarpmi z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm - przygotowanie pod projektowane odcinki chodnika lewostronnego	m ³	390,76		
53	d.7 kalk. własna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów	m ³	390,76		
54	KNNR 6 0106-d.7 05	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m ²	634,40		
55	KNR 2-31 0511-d.7 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m ²	634,40		
56	KNNR 1 0507-d.7 01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²	285,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57	KNR 2-31 0511-d.7 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa - azyl dla pieszych: - kostka czerwona - 11,7 m ² - kostka grafitowa - 8,8 m ²	m ²	20,50		
58	KNR 2-31 0511-d.7 03	Przełożenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach w ciągu istniejącego chodnika	m ²	234,00		
Razem dział: Chodniki z kostki betonowej						
8		Zjazdy z kostki betonowej				
59	KNNR 6 0101-d.8 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 36 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	1 343,50		
60	KNNR 1 0204-d.8 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp. i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	483,66		
61	KNNR 6 0111-d.8 01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m ²	1 343,50		
62	KNNR 6 0113-d.8 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	1 343,50		
63	KNR 2-31 0511-d.8 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka szara	m ²	1 343,50		
Razem dział: Zjazdy z kostki betonowej						
9		Pobocza				
64	KNNR 1 0202-d.9 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	235,06		
65	KNNR 6 0113-d.9 06	Nawierzchnia z kory asfaltowej gr. 20 cm	m ²	1 679,00		
66	KNR 2-01 0505-d.9 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	839,50		
Razem dział: Pobocza						
10		Regulacja urządzeń				
67	KNR 2-31 1406-d.10 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4,00		
68	KNR 2-31 1406-d.10 02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	44,00		
69	KNR 2-31 1406-d.10 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		
Razem dział: Regulacja urządzeń						
11	45233252-0	Oznakowanie poziome i pionowe				
70	KNNR 6 0702-d.11 08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów likwidacja znaków	szt.	5,00		
71	KNNR 6 0702-d.11 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	28,00		
72	KNNR 6 0702-d.11 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	25,00		
73	KNNR 6 0702-d.11 05	Pionowe znaki drogowe - znaki U-5a	kpl	2,00		
74	KNNR 6 0702-d.11 04	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 z własnym zasilaniem solarnym	szt.	4,00		
75	KNNR 6 0705-d.11 02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	239,10		
Razem dział: Oznakowanie poziome i pionowe						
12		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				
76	d.12	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	2 071,00		
Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza całości robót						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: